



Pablo Yarodi De Jesus Nivar
PERSONA FISICA, RNC:40221604594

Cotización

Dirección
Calle Santa Luisa, No.92, Los Mina, Sto.Dog. Este, Rep.Dom
Teléfono: 849-711-2332

Fecha 26/10/2020
N.º de Cotización CT-000427

Cliente:
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
CECANOT
C/ Federico Velásquez #1, María Auxiliadora, Santo Domingo, R.D
Tel. (809) 681-0080 Fax. (809) 681-5580

Id. del cliente -

Presupuesto válido hasta: 30/11/2020
Autor: Fausto Loanmy

VENDEDOR	TITULO	FECHA DE ENVIO	FECHA DE RECIBO	CONDICIONES DE PAGO
FAUSTO LOANMY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO MULTIMEDIO DE RETROLAVADO			CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	ITBIS	IMPORTE
1	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO MULTIMEDIO DE RETROLAVADO, LOS CUALES CONTENDRAN:</p> <ul style="list-style-type: none">• CLACK V/S1 CONTROL DE FLUJO DLFC 150 DLF 1", BFR GPM 15, BFR LPM 56.8• COLECTOR DE DEDOS TMHL P/TANQUE 24" TOP MOUNT• CONTROL DE FLUJO DE SS DE 1.0" FNPTXFNPT SIN INTERFUSOS• PENTAIR TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO VACIO 24.0"x72.0" CON BOCA 4" CAPACIDAD DE DIEZ PIES CUBICOS• CARBON ACTIVADO JACOBI MESH 12X40 FUNDA 1 PIES3 27.5 (12.5KG) LIBRAS CARBON COCO VALOR DE YODO: 1025. CENIZAS: 2.6% HUMEDAD 2.6% DUREZA: 98 NORMA NSF 61• GRAVA 1/4"x1/8" FUNDA 50 LIBRAS (1/2 PIES3) FUNDA BLANCA• FLECK 2900 VALVULA FILTRO CONTROL ELECTROMECANICO HWBP CONTROL 12 DIAS	\$ 1,015,520.00	\$ 182,793.60	\$ 1,015,520.00

SUBTOTAL \$ 1,015,520.00
ITBIS \$ 182,793.60
TOTAL RD\$ \$ 1,198,313.60

ESTE SERVICIO INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- 1) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EN CRISTAL Y CONFECCION DE UNA NUEVA PARA COLOCAR LOS FILTROS EN AREA DE SISTEMA DE OSMOSIS, DE MANERA QUE ESTEN PROTEGIDOS DE PERSONAS Y CONDICIONES METEOROLOGICAS. (VER DISEÑO ANEXO 1.2)
- 2) LAMINADO DE TODOS LOS CRISTALES PARA EVITAR LA INCIDENCIA DIRECTA DE LOS RAYOS DEL SOL.
- 3) REPARACION DE PISOS ROTOS EN AREA DE FILTROS.
- 4) LIMPIEZA DE CISTERNA Y EXTRACCION DE SEDIMENTOS.
- 5) CORTE DE 48.0MT DE ASFALTO.
- 6) EXCAVACION DE ZANJA DE 30.50mt*0.20mt*0.40mt PARA PASO DE TUBERIA. (VER PLANO ADJUNTO)
- 7) RELLENO, COMPACTADO Y VACIADO DE HORMIGON EN EXCAVACION REALIZADA.
- 8) SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA.
- 9) SUPERVISION DE LOS EQUIPOS CADA 30 DIAS POR UN PERIODO DE 4 MESES PARA VERIFICACION DEL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
- 10) GARANTIA EN INSTALACION POR 14 MESES.

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO A 90 DIAS.

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

1 SEMANA A PARTIR DE DADA LA ORDEN DE COMPRA

Pablo Yarodi De Jesus N.

Gracias por su confianza.