



Compañía dedicada a la construcción y remodelación de estructuras metálicas y hormigón armado, creación de presupuestos, diseño de estructuras, sistemas de drenaje, cristalería, entre otros, con la mas alta calidad del mercado.
Tel. (829) 446-0188 / Offi. (829) 873-0188

VICTOR STERLYN SALOME
RNC PERSONA FISICA: 02601298363
5 de Febrero de 2021

COTIZACION -0008452
VALIDO HASTA: 30/3/2021

CLIENTE: Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y
Trasplante CECANOT
RNC: 4-3006345-2

PROYECTO REPARACION DE BAÑO CON PROBLEMAS DE FILTRACIONES

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo unitario	ITBIS	Precio total
1.00	BAÑO HABITACION 311					
1.01	Preliminares					
1.02	Desmante de inodoro	1	Unidad	RD\$ 300.00	RD\$ 54.00	RD\$ 300.00
1.03	desmante de lava manos	1	Unidad	RD\$ 300.00	RD\$ 54.00	RD\$ 300.00
1.04	Desmante y eliminacion de ducha	1	Unidad	RD\$ 1,200.00	RD\$ 216.00	RD\$ 1,200.00
1.05	Demolicion de ceramica en pared de ducha (1.20mt*0.45mt)	1	P.A	RD\$ 1,900.00	RD\$ 342.00	RD\$ 1,900.00
1.06	Demolicion de porcelanato en piso existente	1	P.A	RD\$ 2,300.00	RD\$ 414.00	RD\$ 2,300.00
1.07	Demolicion de ceramica de pared en area de inodoro y lava manos para colocacion de nuevas tuberias hidrosanitarias	1	P.A	RD\$ 1,800.00	RD\$ 324.00	RD\$ 1,800.00
1.08	Demolion de torta de piso en area de inodoro, espesor promedio 10cm	1	P.A	RD\$ 2,100.00	RD\$ 378.00	RD\$ 2,100.00
1.09	Extraccion y eliminacion de tuberias de agua potable y drenaje	1	P.A	RD\$ 200.00	RD\$ 36.00	RD\$ 200.00
1.10	Instalacion				RD\$ -	
1.11	Suministro e instalacion de tuberia PPR de 1/2" para alimentacion de agua fria en ducha, lava manos e inodoro	1	P.A	RD\$ 5,800.00	RD\$ 1,044.00	RD\$ 5,800.00
1.12	Suministro e instalacion de tuberia PPR de 1/2" para alimentacion de agua caliente en ducha y lava manos.	1	P.A	RD\$ 4,350.00	RD\$ 783.00	RD\$ 4,350.00
1.13	Suministros y colocacion de manguera para inodoro	1	P.A	RD\$ 200.00	RD\$ 36.00	RD\$ 200.00
1.14	Suministros y colocacion llave de paso de 1/2" Foset	1	P.A	RD\$ 650.00	RD\$ 117.00	RD\$ 650.00
1.15	Suministro y colocacion de rejilla cuadrada para desagüe de piso en acero inoxidable	2	uds	RD\$ 1,200.00	RD\$ 432.00	RD\$ 2,400.00
1.16	Suministro y colocacion de arandela para inodoro de 3"	1	uds	RD\$ 950.00	RD\$ 171.00	RD\$ 950.00
1.17	Impermeablizado de arandela de inodoro con SILICONIZER ELASTOMETRICO	1	P.A	RD\$ 700.00	RD\$ 126.00	RD\$ 700.00
1.18	Suministro y colocacion de junta de cera con cuello	1	uds	RD\$ 450.00	RD\$ 81.00	RD\$ 450.00
1.19	Suministro y colocacion de mezcladora para baño TY2326	1	uds	RD\$ 4,500.00	RD\$ 810.00	RD\$ 4,500.00
1.20	Suministro y colocacion se sifon de 1 1/2"	1	uds	RD\$ 350.00	RD\$ 63.00	RD\$ 350.00
1.21	Suministro y colocacion de ceramica blancas 0.20mt*0.15mt en paredes de ducha y area inodoro.	1	P.A	RD\$ 6,750.00	RD\$ 1,215.00	RD\$ 6,750.00
1.22	Impermeablizado de losa de hormigon con MICRO-SEAL (2.70m2)	1	P.A	RD\$ 4,500.00	RD\$ 810.00	RD\$ 4,500.00
1.23	Suministro y colocacion de porcelanato 0.60mt*0.60mt en pisos de ducha y area inodoro.	1.00	P.A	RD\$ 13,500.00	RD\$ 2,430.00	RD\$ 13,500.00
1.24	Instalacion de inodoro	1	P.A	RD\$ 600.00	RD\$ 108.00	RD\$ 600.00
1.25	Bote de escombros	1	P.A	RD\$ 1,500.00	RD\$ 270.00	RD\$ 1,500.00

SUBTOTAL= RD\$ 57,300.00
ITBIS RD\$ 10,314.00

TOTAL GRAL: RD\$ 67,614.00

Ing. Victor Sterlyn Salome
Santo Domingo, R.D.