



Compañía dedicada a la construcción y remodelación de estructuras metálicas y hormigón armado, creación de presupuestos, diseño de estructuras, sistemas de drenaje, cristalería, entre otros, con la mas alta calidad del mercado.
Tel. (829) 446-0188 / Ofi. (829) 873-0188

VICTOR STERLYN SALOME
RNC PERSONA FISICA: 02601298363

COTIZACION NO.: C-00001473

Nombre: Adecuacion y Remodelacion de las Oficinas de Compras, Activo fijo y Rayos x

28 de Mayo de 2020

Institucion: Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante CECANOT


No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Precio total
1.0	OFICINA DE ACTIVOS FIJOS				
1.01	Preliminares				
1.02	Desmante de estructura metalica existente	42.1	M2	RD\$ 125.00	RD\$ 5,262.50
1.03	Limpieza de area de construccion	1	P.A	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00
1.04	Construccion	1	uds	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00
1.05	Relleno con caliche y compactado	16	M3	RD\$ 1,500.00	RD\$ 24,000.00
1.06	Excavacion de zapata de muros (3.0mt*0.45mt*0.80mt)	1.08	M3	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,700.00
1.07	Variado de zapata de muros (3.0mt*0.25mt*0.45mt)	0.3375	M3	RD\$ 9,500.00	RD\$ 3,206.25
1.08	Colocacion de blocks de 6" (1.0mt*3.0mt)	3	M2	RD\$ 2,010.00	RD\$ 6,030.00
1.09	Fumigacion de area rellenada	18.8	M2	RD\$ 100.00	RD\$ 1,880.00
1.10	Colocacion de guarderas para vaciado de platea para piso	1	P.A	RD\$ 3,600.00	RD\$ 3,600.00
1.11	Suministro y colocacion de malla electrosoldada 10cm*10cm	18.8	m2	RD\$ 850.00	RD\$ 15,980.00
1.12	Suministro y colocacion de perfiles 3"x3" galvanizados para confeccion de estructura metalica	16	uds	RD\$ 3,200.00	RD\$ 51,200.00
1.13	Suministro y colocacion de perfiles 4"x4" negros para reforzamiento de techo y laterales en estructura de oficina	9	P.A	RD\$ 4,500.00	RD\$ 40,500.00
1.14	Suministro, colocacion y vaciado de hormigon Fc'210kg/cm2 para vaciado de platea para piso (4.70mt*4.0mt*0.14mt)	2.632	M3	RD\$ 9,500.00	RD\$ 25,004.00
1.15	Suministro y colocacion de porcelatado 60*60 (3.80mt*3.0mt)	12.8	M2	RD\$ 2,600.00	RD\$ 33,280.00
1.16	Suministro de Durock en paredes 1/2"x4'x8'	31	uds	RD\$ 1,600.00	RD\$ 49,600.00
1.17	Suministro y colocacion de Durock en techo	13	uds	RD\$ 1,600.00	RD\$ 20,800.00
	Instalacion de Durock en paredes 1/2"x4'x8'	114	M2	RD\$ 360.00	RD\$ 41,040.00
1.18	Suministro y colocacion de parales, durmientes y esquineros metaicos de 2.5" para refuerzo de estructura ligera.	1	P.A	RD\$ 16,450.00	RD\$ 16,450.00
1.19	Suministro y colocacion de Keraflor en Durock	1	P.A	RD\$ 12,500.00	RD\$ 12,500.00
1.20	Suministro e Instalacion electrica (no incluye luminarias)	1	P.A	RD\$ 13,500.00	RD\$ 13,500.00
1.21	Suministro e instalacion de ventanas en cristal, perfilera P-90 color gris	2	uds	RD\$ 9,200.23	RD\$ 18,400.46
1.22	Suministro e instalacion de puerta polometal blanca 0.90mt*2.10mt	1	uds	RD\$ 7,800.00	RD\$ 7,800.00
1.23	Confeccion de fino de techo	1	P.A	RD\$ 12,500.00	RD\$ 12,500.00
	Confeccion de zabaletas en techo	1	P.A	RD\$ 5,950.00	RD\$ 5,950.00
	Impermeabilizado de fino en techo con MICRO-SEAL (12.31m2)	12.31	M2	RD\$ 450.00	RD\$ 5,539.50
1.24	Suministro y colocacion de lona asfaltica en techo (20.11m2)	20.11	M2	RD\$ 720.00	RD\$ 14,479.20
1.25	Suministro y colocacion de plafon vinil 2'x2' (12.31m2)	12.31	uds	RD\$ 1,800.00	RD\$ 22,158.00
1.26	Suministro e instalacion de panel Led 2'2 38W 65K EMP American Light	4	uds	RD\$ 5,650.00	RD\$ 22,600.00
1.27	Confeccion de area verde en area frontal (3.0mt*0.25mt*0.20mt)	1	uds	RD\$ 10,250.00	RD\$ 10,250.00
1.28	Aplicación de Duroyeso en paredes interiores (13.57mt*2.70mt)	36.63	M2	RD\$ 350.00	RD\$ 12,820.50
1.29	Suministro y aplicación de pintura acrilica en exterior	55.2	M2	RD\$ 250.00	RD\$ 13,800.00
1.30	Suministro y aplicación de pintura Semigloss en interior.(13.57mt*2.70mt)	36.63	M2	RD\$ 250.00	RD\$ 9,157.50
	Suministro e instalacion de aire acondicionado 12,000 BTU	1	uds	RD\$ 31,000.00	RD\$ 31,000.00
1.31	Bote de escombros	1	P.A	RD\$ 3,000.00	RD\$ 3,000.00
2.00	OFICINA DE COMPRAS				
2.01	Cierre en Sheetrock de hueco existe (1.0mt*2.10mt)	1	P.A	RD\$ 4,200.00	RD\$ 4,200.00
2.02	Apertura de hueco en pared de Sheetrock (0.80mt*2.10mt)	1	P.A	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00

2.03	Desmante de puerta polimetal existente	1	uds	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00
2.04	Suministro e instalacion de puerta polimetal (1.0mt*2.10mt)	1	uds	RD\$ 6,500.00	RD\$ 6,500.00
2.05	Refuerzo metalico de paredes en Sheetrock para colocacion de gabinetes aereos	7	M2	RD\$ 1,450.00	RD\$ 10,150.00
2.06	Suministro y aplicaci3n de pintura Semigloss en interior.	95	M2	RD\$ 250.00	RD\$ 23,750.00
2.07	Gabinete aereo DIMENSION en metal color plateado de 1.00m x 0.43m, con puerta proyectable, instalado en pared.	7	uds	RD\$ 12,627.00	RD\$ 88,389.00
2.08	Tope Laminado PROJECTION en L con curva int. tipo cabina 1.50m x 1.50m x 0.60m con bumper protector	3	uds	RD\$ 12,650.00	RD\$ 37,950.00
2.09	Tope Laminado PROJECTION de 7.20m x 0.60m x 2.5cm con bumper protector.	1	uds	RD\$ 39,452.00	RD\$ 39,452.00
2.10	Corte de tope	7	uds	RD\$ 789.20	RD\$ 5,524.40
2.11	Pata tubular met3lica .	10	uds	RD\$ 1,852.00	RD\$ 18,520.00
2.12	Angular de aluminio para tope instalado en pared	22	MI	RD\$ 720.21	RD\$ 15,844.62
2.13	Archivo modular EXCEDE laminado color blanco de 0.50m x 0.41m con 2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivo	1	uds	RD\$ 9,505.00	RD\$ 9,505.00
2.14	Panel divisor en cristal templado EXCEDE de 0.60m para estaci3n de 0.60m	5	uds	RD\$ 4,521.00	RD\$ 22,605.00
2.15	Soporte de panel para 6 topes	6	uds	RD\$ 1,221.00	RD\$ 7,326.00
3.00	CUARTO DE RAYOS X				
3.01	Demolicion de pared en Sheetrock (1.90mt*2.44mt)	4.64	M2	RD\$ 400.00	RD\$ 1,854.40
3.02	Demolicion de techo en Sheetrock (2.30mt*2.72mt)	6.256	M2	RD\$ 400.00	RD\$ 2,502.40
3.03	Demonte de plafond y perfilera existente	1	P.A	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00
3.04	Demolicion de meseta de fregadero	1	P.A	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00
3.05	Demolicion de piso base en hormigon de meseta para fregadero	1	P.A	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,500.00
3.11	Reparacion de pisos rotos en porcelanato	1	P.A	RD\$ 6,520.00	RD\$ 6,520.00
3.06	Desmante de puerta en caoba (0.90mt*2.10mt)	1	P.A	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00
3.07	Suministro y aplicaci3n de pintura Semigloss en interior	45	M2	RD\$ 250.00	RD\$ 11,250.00
3.08	Suministro y colocacion de plafon Vinil 2'x2' (7.74mt*2.72mt)	21.05	M2	RD\$ 1,800.00	RD\$ 37,895.04
3.09	Suministro y colocacion de lavamanos con perestal ZURICH A 4"	1	uds	RD\$ 12,895.00	RD\$ 12,895.00
3.10	Suministro e instalacion de panel Led 2'2 38W 65K EMP American Light	4	uds	RD\$ 5,650.00	RD\$ 22,600.00

SUBTOTAL= RD\$ 951,320.77

Direccion Tecnica	RD\$ 95,132.08
Imprevistos 3%	RD\$ 28,539.62
18% del 10% del ST	RD\$ 18,836.15
TOTAL C.I.	RD\$ 142,507.85

TOTAL GRAL: RD\$1,093,828.62


 Ing. Victor S. Salome
 (presidente)