

**Nombre:** CONFECCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA

15 de Mayo de 2020

**Institucion:** Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante CECANOT

**Pág 1/3**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Precio total
1.0	OFICINA DE ACTIVOS FIJOS				
1.01	Preliminares				
1.02	Desmonte de estructura metalica existente	1	P.A		
1.03	Limpieza de area de construccion	1	P.A		
1.04	Construccion	1	uds		
1.05	Relleno con caliche y compactado	16	M3		
1.06	Excavacion de zapata de muros (3.0mt*0.45mt*0.80mt)	1.08	M3		
1.07	Vaviado de zapata de muros (3.0mt*0.25mt*0.45mt)	0.3375	M3		
1.08	Colocacion de blocks de 6" (1.0mt*3.0mt)	3	M2		
1.09	Fumigacion de area rellenada	18.8	M2		
1.10	Colocacion de guarderas para vaciado de platea para piso	1	P.A		
1.11	Suministro y colocacion de malla electrosoldada 10cm*10cm	18.8	m2		
1.12	Suministro y colocacion de perfiles 3"x3" galvanizados para confeccion de estructura metalica	16	uds		
1.13	Suministro y colocacion de perfiles 4"x4" negros para reforzamiento de techo y laterales en estructara de oficina	9	P.A		
1.14	Suministro, colocacion y vaciado de hormigon Fc'210kg/cm2 para vacaido de patea para piso (4.70mt*4.0mt*0.14mt)	2.632	M3		
1.15	Suministro y colocacion de porcelatato 60*60	12.8	P.A		
1.16	Suministro de Durock en paredes 1/2"x4'x8'	31	P.A		
1.17	Suministro y colocacion de Durock en techo	13	uds		
	Instalacion de Durock en paredes 1/2"x4'x8'	114	M2		
1.18	Suministro y colocacion de paraies, durmientes y esquineros metaicos de 2.5" para refuerzo de estructura ligera.	1	P.A		
1.19	Suministro y colocacion de Keraflor en Durock	1	P.A		
1.20	Suministro e Instralacion electrica (no incluye luminarias)	1	P.A		
1.21	Suministro e instalacion de ventanas en cristal, perfileria P-90 color gris	2	uds		
1.22	Suministro e instalacion de puerta polometal blanca	1	uds		
1.23	Confeccion de fino de techo	1	P.A		

**Nombre:** CONFECCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA

15 de Mayo de 2020

**Institucion:** Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante CECANOT

**Pág 2/3**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Precio total
	Confeccion de zabaletas en techo	1	P.A		
	Impermeablizado de fino en techo con MICRO-SEAL (12.31m2)	12.31	M2		
1.24	Suministro y colocacion de lona asfaltica en techo (20.11m2)	20.11	M2		
1.25	Suministro y colocacion de plafon vinil 2'x2'	1	P.A		
1.26	Suministro e instalacion de panel Led 2'2 38W 65K EMP American Light	4	uds		
1.27	Confeccion de area verde en area frontal (3.0mt*0.25mt*0.20mt)	1	uds		
1.28	Aplicación de Duroyeso en paredes interiores (13.57mt*2.70mt)	36.63	M2		
1.29	Suministro y aplicación de pintura acrilica en exterior	55.2	M2		
1.30	Suministro y aplicación de pintura Semigloss en interior.(13.57mt*2.70mt)	36.63	M2		
	Suministro e instalacion de aire acondicionado 12,000 BTU	1	uds		
1.31	Bote de escombros	1	P.A		
<b>2.00</b>	<b>OFICINA DE COMPRAS</b>				
2.01	Cierre en Sheetrock de hueco existe	1	P.A		
2.02	Apertura de hueco en pared de Sheetrock (0.80mt*2.10mt)	1	P.A		
2.03	Desmonte de puerta polimetal existente	1	uds		
2.04	Suministro e instalacion de puerta polimetal (1.0mt*2.10mt)	1	uds		
2.05	Reforzo metalico de paredes en Sheetrock para colocacion de gabinetes aereos	7	M2		
2.06	Suministro y aplicación de pintura Semigloss en interior.	1	P.A		
2.07	Gabinete aereo DIMENSION en metal color plateado, con puerta proyectable, instalado en pared.	7	uds		
2.08	Tope Laminado PROJECTION en L con curva int. tipo cabina con bumper protector	3	uds		
2.09	Tope Laminado PROJECTION de 7.20m con bumper protector.	1	uds		
2.10	Corte de tope	7	uds		
2.11	Pata tubular metálica .	10	uds		
2.12	Angular de aluminio para tope instalado en pared	22	MI		

**Nombre:** CONFECCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA

15 de Mayo de 2020

**Institucion:** Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante CECANOT

**Pág 3/3**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Precio total
2.13	Archivo modular EXCEDE laminado color blanco con 2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivo	1	uds		
2.14	Panel divisor en cristal templado EXCEDE de 0.60m para estación de 0.60m	5	uds		
2.15	Soporte de panel para 6 topes	6	uds		
3.00	<b>CUARTO DE RAYOS X</b>				
3.01	Demolicion de pared en Sheetrock (1.90mt*2.44mt)	4.64	M2		
3.02	Demolicion de techo en Sheetrock (2.30mt*2.72mt)	6.256	M2		
3.03	Demonte de plafond y perfilera existente	1	P.A		
3.04	Demolicion de meseta de fregadero	1	P.A		
3.05	Demolicion de piso base en hormigon de meseta para fregadero	1	P.A		
3.11	Reparacion de pisos rotos en porcelanato	1	P.A		
3.06	Desmonte de puerta en caoba (0.90mt*2.10mt)	1	P.A		
3.07	Suministro y aplicación de pintura Semigloss en interior	45	M2		
3.08	Suministro y colocacion de plafon Vinil 2'x2'	1.00	P.A		
3.09	Suministro y colocacion de lavamanos con perestal ZURICH A 4"	1	uds		
3.10	Suministro e instalacion de panel Led 2*2 38W 65K EMP American Light	4	uds		