

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Supervisión dará los puntos bases para realizar el replanteo, tanto en planimetría como en altimetría y podrá hacer cualquier modificación necesaria o de interés para la obra. El Contratista será notificado por escrito sobre cualquier cambio y dará cumplimiento a las indicaciones y sugerencias que se le hagan en este sentido.

Todo trabajo realizado que no esté señalada en los planos o en estas Especificaciones será considerada como realizada a conveniencia y a costa del contratista.

El cemento a usar deberá ser portland y los agregados a usar deberán estar limpios de toda impureza.

Aplicar un grande ligero para remover el brillo. Para que las juntas no se reflejen, instalar un autonivelante cementicio a 3/16" a 1/4" de espesor. En vista de que el piso existente es granito pulido y brillado,

Demoliciones y desinstalaciones.

Demolición de cerámica de pisos existente en baño

Desmontura de inodoro

Desmontura de lavamanos

Desinstalaciones varias: Paflón existente

Demolición de división interna en denglass

Bote de materiales producto de las demoliciones varias.

SUMINISTRO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Espejo adosado marco metálico de 40x60 cm (H-1)

Jabonera cromada con dispensador para jabón liquido (H-4)

Portarolo de papel higiénico

Dispensador de toallas de papel (H-10)

Papelera metálica (MC-16)

Papelera de plástico con tapa y ventana abatible (MP-1)

Suministro y colocación de cortina 2.50M) según muestra

Suministro y colocación soportes de baño (barra de seguridad de 36")

Suministro y colocación soportes de baño (barra de seguridad de 42")

Ranurado de pared para colocar tuberías de ventilación de 2"

Ranurado de platea para colocar tuberías del compresor, drenaje y de agua fría.

Construcción de Canaleta Drenaje con su parrilla De Ducha Mod. Lbe 240304 Brisbane Riuer Serie Dawn

Sustitución de tuberías y piezas de pvc de agua fría y agua caliente existente por tuberías y piezas de polypropileno

Suministro y Colocación de Tuberías de polypropileno de 3/4" para agua fría y de 2" para desagüe equipo odontológico

Ranurado de pared divisoria para colocar desagüe de fregadero de acero inoxidable y tuberías de polypropileno de agua fría

Suministro e instalación de cortina hospitalaria divisoria

MOBILIARIO IKEA (SUMINISTRO E INSTALACION)

CONJUNTO COMPLETO C/ FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE

40313363 SUNNERSTA 44X22X55

50325426 LILLVIKEN FILTRO

20317852 LILLVIKEN TAPA F1

70085029 LAGAN © LLAVE C

10343234 TILLREDA 2CU.FT N

70303720 SUNNERSTA 22X13 C

ENSAMBLAJE E INSTALACION

ESCRITORIO Y SILLA

80213074 MICKE ESCRITORIO

30341347 HATEFF JALL REPOSA

20320227 HATTEF JALL SILLA

ENSAMBLAJE E INSTALACION

ESTANTE IKEA

263850 BILLY LIBRERIA 31

90275617 OXBERG PTA 15X75

ENSAMBLAJE E INSTALACION

PLAFONES

Suministro e instalación de Plafón de sheetrock

Suministro e instalación de fascia perimetral Plafón de sheetrock

INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS

Suministro e Instalación de tomacorriente.

Suministro e Instalación de tomacorriente de piso

Ranurado de pared para colocar data

Suministro e instalación de interruptor.

Suministro e instalación de Lámparas led 2X2 según especificación

Suministro e instalación de luces tipo ojo de buey, de 8" tipo led de 15w. en baños)

Suministro e instalación de compresor según especificación

Suministro e instalación de extractor de 1' x1'

REVESTIMIENTOS

Demolición de revestimiento de cerámica de muros de baño.

Revestimiento de muros interiores baños con cerámica española

Pintura

Acondicionamiento y terminación de muro con yeso

Aplicación de pintura Muros Interiores Grado Hospitalario (Antibacterial, Anti hongos, Libre De Metales Pesados)

Laqueado blanco en puertas y marcos interiores existentes, incluye montura y desmontura

Trabajos Varios.

Suministro e instalación de cuadro decorativo acrílico

Brillado de piso de granito

Señalización ruta de evacuación

Suministro y colocación 3 extintores

Acarreo interno de materiales hacia lugar de botadero.

Limpieza permanente y bote de materiales durante el proceso de ejecución de las tareas

El Contratista no deberá suministrar ningún material sin antes obtener la aprobación de la Supervisión.

El Contratista deberá conservar limpio y ordenado toda el área de trabajo. La preservación de las instalaciones será de su responsabilidad y estará a su riesgo el uso que terceros hagan de los equipos, materiales, oficinas y deterioro de los documentos técnicos en las instalaciones; el Contratista deberá incluir tales riesgos, pero no como limitación, en la o las pólizas a que se hace referencia en las Condiciones del Contrato.

Los trabajos a ser efectuados comprenderán la provisión de toda la mano de obra, equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la demolición. etc., además la remoción, acumulación y bote fuera del área de los escombros productos de la demolición.

Todo el material proveniente del desmonte, limpieza, desbrozo y la demolición deberán acarreararse a las áreas destinadas para desperdicios o bote autorizadas por la Supervisión, fuera de la obra.

Serán verificadas por el Supervisor todas las mediciones tomadas durante el replanteo de los ejes, antes de iniciar la construcción y/o rehabilitación. Estas mediciones deberán ser tomadas con respecto a las marcas

previamente establecidas. Esta verificación no libera al contratista de su responsabilidad.